



**DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA SDO (OBRAS)
SDO-OBRAS-AGAAMON-01-2022**

**CONSTRUCCIÓN DE: 1) AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA
2) NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO Y 3) AREA DE COMPOSTAJE**

**ENMIENDA No. 04
17 de agosto de 2022**

La Organización de Productores Rurales OPR: **ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE MONJARAS (AGAAMON)**, comunica a los oferentes que solicitaron el Documento de Solicitud de Oferta SDO-OBRAS-AGAAMON-01-2022, **CONSTRUCCIÓN DE: 1) AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA 2) NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO Y 3) AREA DE COMPOSTAJE**, de acuerdo al numeral **3.7 Enmiendas** del Documento de Solicitud de Oferta SDO, deben considerar en la preparación de sus ofertas la siguiente modificación al documento en mención.

Numeral 1. DATOS GENERALES, *sub numerales: 1.3 y 1.6*, el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:

1.3	La oferta deberá ser presentada en un sólo sobre cerrado a más tardar el día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 10:30 a.m. , en las oficinas de la OPR Asociación de Ganaderos y Agricultores de Monjarás (AGAAMON) , ubicada en Aldea de Monjarás, en el Municipio Marcovia, Departamento de Choluteca.
1.6	Las ofertas deberán hacerse llegar a más tardar a las 10:30 a.m. del día miércoles 31 de agosto de 2022 a la siguiente dirección: Atención: Sr. Miguel Ángel Aguirre Castro Representante Legal de la OPR Asociación de Ganaderos y Agricultores de Monjarás (AGAAMON) . En las Oficinas de AGAAMON ubicada en Aldea de Monjarás, Municipio de Marcovia, Departamento de Choluteca. Correo Electrónico: agaamonsur24@yahoo.com Las ofertas electrónicas "no serán" permitidas.

Numeral 5. OFERTA- Presentación y Apertura de Ofertas, sub numeral: 5.5, incisos b) y f) el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:

5.5	b) La fecha máxima para presentación de ofertas es el día miércoles 31 de agosto de 2022 a las 10:30 a.m. , hora oficial de Honduras en las oficinas de la OPR.
	f) ESQUINA SUPERIOR DERECHA: No abrir este sobre antes del día: miércoles 31 de agosto de 2022 a las 10:30 a.m.

ANEXO I LISTA DE ACTIVIDADES, el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:

I. PROYECTO: CONSTRUCCION DE AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA					
No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A- ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	195.62		
2	Terraceria (Hr Patrol)	M2	2046.00		
3	Trazado y marcado	ML	81.95		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS					
1	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	16.90		
2	Relleno con material selecto	M3	19.56		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
C- CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS					
1	Zapata Aislada V#3 @10cm A.S.	UNIDAD	23.00		
2	Zapata Corrida 4#4 y #3@20 cm	ML	83.70		
3	Solera inferior (S-1) de 20x20cms, de concreto 1:2:2, reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	83.70		
4	Columna (C-1) de (20x20) cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms	ML	120.75		

5	Solera intermedia (S-2)20x20 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	83.70		
6	Solera superior (S-3)20x20 cms, de concreto 1:2:2 reforzado con 4#3 y anillos #2 @ 20 cms.	ML	89.95		
7	Firme de concreto 1:2:2 reforzado e=5 cms, #2@25 cms en ambas direcciones	M2	161.50		
8	Área de descarga (gradas) de mampostería	M3	2.40		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	D- PAREDES				
1	Pared de bloque de 5"x8"x16", mortero 1:5	M2	251.39		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	E- REPELLOS Y REVOQUES				
1	Repello de elementos de L=0.20m mortero 1:4 e=2.00cms, Tallado 1:1 e=0.25cms.	ML	755.70		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	F- CUBIERTAS				
1	Techo de canaleta de 2x4"con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	222.44		
2	Capote para aluzinc color rojo	ML	25.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	G- PISOS Y CERÁMICAS				
1	Piso de cerámica de (30x30) cms, incluye fraguado.	M2	32.00		
2	Moldura de (30x7) cms, incluye fraguado	ML	24.00		
3	Azulejo en baños y duchas h=2.10m	M2	52.50		
	SUB.- TOTAL (LPS)				

No.	H- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
1	Circuito de iluminación hasta 15 amp., 2#14THHN color negro o azul, PVC conduit 1/2" tipo pesado (cedula 40).	ML	100.00		
2	Circuito de fuerza hasta 20 amp., 2#12THHN color negro y blanco, y 1#14THHN color verde, PVC conduit tipo pesado (cedula 40).	ML	210.00		
3	Suministro e instalación de Interruptor sencillo bajo repello	UND	9.00		
4	Suministro e instalación de Interruptor doble bajo repello	UND	3.00		
5	Suministro e instalación de Tomacorriente 110V	UND	18.00		
6	Suministro e instalación de Tomacorriente 220V	UND	2.00		
7	Suministro e instalación de rosetas	UND	16.00		
8	Suministro e instalación de Reflector doble de 100 watts	UND	9.00		
9	Acometida 8 THHN	ML	20.00		
10	Centro de carga	UND	1.00		
11	Mufa de 2"	UND	1.00		
12	Aterrizaje del centro de carga con varilla de cobre	UND	1.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1	Trazado y marcado	ML	76.00		
2	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	1.98		
3	Relleno con material selecto	M3	0.99		
4	Excavación en suelo semiduro para septico	M3	27.00		
5	Paredes de bloque de 5" con bastones de 3/8" @20cm	M2	27.00		

6	Losa de concreto	M2	9.00		
7	Suministro e instalación de tubería de 4" RD-41	ML	42.00		
8	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	95.00		
9	Suministro e instalación de tubería de 3/4" RD-26	ML	6.00		
10	Caja de registro de 65 x 65 x 90 cms.	UND	2.00		
11	Caja de válvula y medidor de 40 x 30 x 40 cms.	UND	1.00		
12	Suministro e instalación de inodoro, incluye accesorios	UND	6.00		
13	Suministro e instalación de lavamanos, incluye accesorios	UND	3.00		
14	Canal de PVC de 6" para aguas lluvias de alto caudal	ML	10.45		
15	Bajantes para aguas lluvias de PVC de 3"	ML	9.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	J. PUERTAS Y VENTANAS				
1	Puerta metálica troquelada de 1.20 x 2.10m	UND	6.00		
2	Puertas de baño de madera de 0.80m x 2.10m	UND	8.00		
3	Suministro e instalación de Ventana de vidrio fijo transparente y aluminio natural	M2	4.80		
4	Suministro e instalación de Ventana de marco de aluminio y celosías de vidrio transparente, incluye tela metálica	M2	27.07		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	K. PINTURA				
1	Pintura de aceite mate aplicada a dos manos mínimo.	M2	744.94		
	SUB.- TOTAL (LPS)				

No.	L. OBRAS FINALES				
1	Limpieza final de áreas interiores	M2	161.50		
2	Limpieza final de áreas exteriores	M2	80.75		
3	Limpieza y acarreo de desperdicio hasta 5 m ³	M3	3.50		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
		TOTAL (LPS)			

II. CONSTRUCCION DE NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO					
No.	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
	A- ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1	Limpieza de terreno	M2	1118.00		
2	Trazado y marcado	ML	229.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	B-EXCAVACIÓN Y RELLENOS				
1	Excavación para cimientos en suelo semiduro	M3	11.16		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	C- MAMPOSTERÍA				
1	Cimientos de mampostería (0.40x0.40)m	M3	24.20		
2	Piso de mampostería e=15cm	M3	33.75		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
	D- CORRALES				
1	Tubo Industrial 1 1/2"	UND	139.00		
2	Accesorios	GLOBAL	1.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				

No.	E- CUBIERTAS				
1	Techo de canaleta de 2x4"con cubierta de lámina Aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arrostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	225.00		
2	Capote para Aluzinc color rojo	ML	25.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
No.	I. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1	Trazado y marcado	ML	40.00		
2	Excavación para instalaciones hidrosanitarias en suelo semiduro	M3	0.95		
3	Relleno con material selecto	M3	0.40		
4	Suministro e instalación de tubería de 1/2" RD-26	ML	40.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
TOTAL (LPS)					

III PROYECTO: CONSTRUCCION DE AREA DE COMPOSTAJE					
	CONCEPTOS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
A. ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1	Limpieza de terreno	M2	40.00		
2	Trazado y marcado	ML	30.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
B. CIMENTACION Y ESTRUCTUA					
1	Cimientos de mampostería (0.40x0.40) m	M3	2.00		
2	Tubo Industrial 1 1/2"	UND	5.00		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
C. CUBIERTAS					
1	Techo de canaleta de 2x4" con cubierta de lámina aluzinc calibre 26 color rojo, incluye: arriostramiento, anticorrosivo a dos manos	M2	40.00		
2	Capote para aluzinc color rojo	ML	13.201		
	SUB.- TOTAL (LPS)				
TOTAL (LPS)					

CUADRO GLOBAL INVERSIONES EN LA CONSTRUCCION DE LA OBRA	
DESCRIPCION	MONTO
I. CONSTRUCCION DE AREA DE PRODUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA.	
II. CONSTRUCCION DE NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO	
III. CONSTRUCCION AREA DE COMPOSTAJE	
TOTAL OBRAS	

Formulario A, el cual a partir de la siguiente enmienda debe leerse de la siguiente manera:

FORMULARIO A

(En papel membretado y con el logotipo (si lo tiene) de la Empresa)

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

A: Miguel Ángel Aguirre Castro

Dirección: Municipio de Marcovia Departamento de Choluteca, Honduras, C.A.

Ref.: Oferta para la ejecución de la obra: **1) AREA DE CONSTRUCCION DE CONCENTRADOS Y ADMINISTRATIVA 2) NAVE DE ESTABULACION DE GANADO Y CORRALES DE MANEJO Y 3) AREA DE COMPOSTAJE.**

Estimados Señores:

1. Habiendo **revisado y examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) Enmiendas No.1, 2,3, 4...** y Condiciones del Contrato y Especificaciones técnica y Diseños para la ejecución de la Obra citada, nosotros, los abajo firmantes, proponemos ejecutar y concluir la referida Obra de acuerdo con las Condiciones del Contrato, conteniendo las Especificaciones, Diseños y por el valor de *(insertar la cantidad en número y letras)*.
2. Si nuestra propuesta es aceptada, nos comprometemos a iniciar la obra a partir de la fecha de **la Orden de Inicio** otorgada por **Asociación de Ganaderos y Agricultores de Monjaras** y a entregar la obra a más tardar *(insertar la fecha)*.
3. Si nuestra oferta es aceptada entregaremos una **Garantía Bancaria (Modelo G) de Cumplimiento del Contrato**, la que ascenderá a un diez por ciento (10%) del valor del contrato, con validez de 30 (treinta) días después de la vigencia del contrato, en un período no mayor a diez (10) días después de recibida la Notificación de Aceptación.
4. Acordamos mantener esta oferta válida por el plazo de *(insertar el plazo en número y letras)* días calendarios a partir de la fecha límite para la presentación de la oferta, según lo establecido en el inciso 3.4 del Documento de Solicitud de Oferta (SDO).
5. La presente oferta constituirá un compromiso de cumplimiento por cada parte y entre las Partes a la firma del Contrato.

Fecha: ___ de _____ del _____.

Firma: _____

Nombre: *(Insertar nombre representante legal del oferente)*

El resto del Documento de Solicitud de Oferta, SDO-OBRAS-AGAAMON-01-2022, permanece sin modificación.

Sin más sobre el particular y agradeciendo de antemano su valioso apoyo, le saludo.

ASOCIACION DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE MONJARAS (AGAAMON),